



Archivierung beim Installateur und Bestandteil der Anlagendokumentation

Version 8.5.3

Das Tool darf nur für ganzjährig beheizte Wohnbauten verwendet werden

Bitte stets auf Plausibilität prüfen

Ort und Datum	St. Gallen, 28.04.2026
Objekt	Sanierungsrechner E2E Test
Name	100in100 Test
Planer/Installateur	100in100
Name	100in100 System

Klimaregion	St. Gallen
--------------------	------------

Gebäude

Gebäudekategorie	EFH
Energiebezugsfläche	160

Warmwasser

Art der Wassererwärmung	mit Heizung
Zukünftige Wärmeerzeugung mit Wassererwärmung?	report.futureHeatGenerationType.

Wärmeerzeuger

Brennstoffart der bestehenden Wärmeerzeugung	Pellets
Wärmeerzeuger	Pelletsheizkessel
Volllaststunden	2'550
Heizwert	5.00
Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung	0.70

Energieverbrauch

Vorgang	Datum	Heizgradtage Meteoschweiz	Liefermenge Pellets [kg]	Normierter Endenergieverbrauch [kg]	Tage
Tankinhalt Anfang	31.12.2023	-	2'500	-	-
1. Lieferung	31.12.2023	-	2'500	-	-
Tankinhalt Ende (Restmenge)	31.12.2024	3'192	2'500	-	-
Summe		3'192	2'500	-	366
Langjähriger Mittelwert		3'386	mittlerer Endenergieverbrauch pro Jahr	2'651	365

Endenergie

Gesamt	$Q_{\text{gen, old}}$	[kWh/a]	13'255
--------	-----------------------	---------	--------

Nutzenergie

Gesamt	$Q_{\text{gen, old}}$	[kWh/a]	9'279
--------	-----------------------	---------	-------

Resultate

Heizleistungsbedarf mit Warmwasser	Φ_H	[kW]	3.6	Gebäudetyp Leistungsgarantie ECH: Minergie-Gebäude
spezifischer Heizleistungsbedarf mit Warmwasser	$\Phi_{H, \text{spez}}$	[W/m ² _{EBF}]	22.5	
Zuschlag/Abzug Warmwasser, gem. SIA 384/1	Φ_W	[kW]	0.00	
erforderliche Heizleistung der Wärmepumpe ohne Sperrzeiten	$\Phi_{\text{gen, new}}$	[kW]	3.6	Hinweis: Sind keine Sperrzeiten bekannt, so können 2 Stunden angenommen werden.
Sperrzeit pro Tag	t_{off}	[h/d]	2.0	
erforderliche Heizleistung der Wärmepumpe mit Sperrzeiten	$\Phi_{\text{gen, new}}$	[kW]	3.9	

Bemerkungen

-
